

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„A Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem,
a Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója”

A Dél-Alföldi Operatív program keretében mintegy 700 millió forintos támogatásból megújul a Tápéi belvízöblözet és a Tápéi szivattyútelep. A rekonstrukciós munka elsődleges célja a szivattyútelep vízszállító képességének növelése, a keletkező vizek folyamatos átemelésének biztosítása, ezáltal a csapadék- és belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatoknak csökkentése.

A Tápéi szivattyútelep jelenlegi 2,1 m³/s-os összkapacitása nem elegendő, az érintett terület fejlődésének gátat szab, mivel a további területbeépítés következtében a megnövekedő belvízmennyiséget nem tudja átemelni. A jelenlegi szivattyúház nem alakítható át az összesen 3,2 m³/s vízszállítású új szivattyúk befogadására, és a töltést keresztező csővezeték keresztmetszete sem alkalmas a megnövekedett vízmennyiség levezetésére.

A jelenlegi kiépítési lehetőséget figyelembe véve az ATI-VIZIG a meglévő I-es és II-es szivattyúk (kapacitásuk fejenként 0,8 m³/s) és az 1929-ben épült szivattyúház meghagyásával, a gépház épületén kívül új kiépítésű zárt szívóaknába, 4 db új, összesen 3,2 m³/s-os vízszállítású szivattyú elhelyezésével fejleszti a telep teljesítőképességét. A rekonstrukciós munkálatok befejezése után a meglévő IV-es és V-ös szivattyúk elbontásra kerülnek.

Szeged város belterületén az elmúlt évek folyamán a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztés és korszerűsítés területén jelentős előrehaladás történt. Egy-egy településrész, vagy több településrészt magába foglaló vízgyűjtő területen, a további munkákat akadályozza, illetve ellehetetleníti a főbefogadó nem megfelelő kapacitása.

A Tápéi belvízöblözet területén elhelyezkedő településrészek az alábbiak:

- Baktói városrész
- Új-Petőfi telepi városrész
- Nagy-Szilléri-Dombi városrész
- Petőfi telepi városrész
- Tápéi városrész

E városrészek csapadékvizeit a Szillé-Baktó-Fertői és Tápéi főcsatornák fogadják és vezetik a Tápéi szivattyútelephez. A főcsatornák és a szivattyútelep további vízmennyiségeket már nem tudnak fogadni, ami a további fejlesztéseket akadályozza (Algyői úti fejlesztési terület, SZEOL pálya fejlesztési tervei), ezért a belvízöblözet főbefogadját korszerűsíteni kell.



A projekt keretében megvalósítandó fejlesztések:

1. Új szivattyútelep építése (4 db szivattyúállás, összesen 3,2 m³/sec)
2. Töltéskeresztező csővezeték építése (2 db DN 1000) műtárgyaival
3. közlekedő utak építése, energiaellátás, közmű kiváltás

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: **2012. szeptember 28.** (Munkaterület átadás) - **2013. december 31.**

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt összköltsége: 699.379.411 Ft. A támogatás intenzitása: 100 %.

ATI-VIZIG

További információ:

http://www.ativizig.hu/projetx/daop_tape.aspx

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
6720 Szeged, Stefánia 4.
titkarsag@ativizig.hu
http://ativizig.hu/projektx/daop_hodto_kistisza.aspx
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg.